


1 annullato

**TENNIS CLUB PARMA**   
 Strada Bassa dei Follì, 92  
 43123 Parma

PROGETTO DI RESTAURO DELLA  
 PISCINA E DELLE AREE ANNESSE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

studio di architettura **bordi rossi zarotti**   
 via terra 50 43121 Parma  
 tel./fax 0521.221008 e-mail: sara@bordrossizarotti.it  
 www.bordrossizarotti.it



**NB.**  
 TUTTE LE MISURE E LE QUANTITA' DI CIASCUN  
 ARTICOLO E DI QUALSIASI LAVORAZIONE  
 DOVRANNO ESSERE VERIFICATE DALL'IMPRESA  
 PRIMA DELLA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE  
 ECONOMICHE E DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

**1** - NO..INTERVENTO ELIMINATO

**2** - Formazione di nuovo muretto con rivestimento analogo a quello dei muretti esistenti in pietra di Comiso

**3** - Rimozione del rivestimento della piscina piccola e posa di nuovo rivestimento interno in gres porcellanato di colore "tortora" e finitura superficiale a scelta della D.L.

**4** - Rimozione del depuratore della piscina piccola con ripristino dell'area a prato

**5** - Smontaggio della pavimentazione esistente in legno, demolizione del muretto di separazione con l'area a prato e formazione di nuova pavimentazione in legno composito "Deco Ultrashield"

**6** - Rimozione del cancello esistente e conservazione della vasca "lavapiedi"

**7** - Pulizia e lavaggio delle pareti interne del locale tecnico e formazione di nuovo intonaco in malta di calce idraulica

**8** - Abbassamento del livello del muretto esistente (da 250cm a 130cm)

**9** - Smontaggio della recinzione perimetrale in legno per allargamento piscina

**10** - Ampliamento dell'area pavimentata perimetrale alla piscina con ricostruzione del muretto perimetrale a completamento di quello esistente

**11** - Ridisegno della zona di ingresso, rimozione del rivestimento e posa di nuovo rivestimento interno in gres porcellanato con colore "tortora" e finitura superficiale a scelta della D.L.

**12** - Fornitura e posa di nuovo manufatto prefabbricato interrato (locale filtri, vasca di compenso e depuratore vasca piccola) comprese tubazioni di collegamento alla piscina piccola: trasferito in area esterna al complesso piscine

**13** - Costruzione di nuovi muri perimetrali ad integrazione di quelli esistenti

**14** - Ampliamento dell'area pavimentata perimetrale alla piscina con posa di nuova pavimentazione in legno composito "Deco Ultrashield"

**15** - Rimozione del vialetto esistente, formazione di nuova vasca d'acqua d'ingresso alla piscina con nuovi muretti perimetrali e nuovo cancello di ingresso

**16** - Rimozione della pavimentazione perimetrale alle piscine, posa di nuova pavimentazione e di nuovi elementi griglia a chiusura delle canaline esistenti Cotto d'Este "Bluestyle - Yosemite Lake"

**17** - Smontaggio della pavimentazione esistente in legno delle docce e formazione di nuova pavimentazione in legno composito "Deco Ultrashield"

**18** - Nuova pavimentazione in legno composito "Deco Ultrashield" con struttura in alluminio contornata da verde arrampicante

**19** - Integrazione dei muretti perimetrali alla vasca d'acqua di ingresso alla piscina, e sostituzione del cancello d'ingresso

TUTTO IL PERIMETRO DELLE PISCINE SARA' RECINTATO CON RETE METALLICA H 1,00 MT E SIEPE DI FOTIMIA, OLTRE ALLE PIANTE GIA' ESISTENTI ALL'INTERNO.